

DZIAŁ B-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące Robót przygotowawczych, poprzedzających realizację inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1, zgodnie z Specyfikacją B-00 – „Wymagania Ogólne”.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z realizacją następujących elementów:

- opracowanie i wdrożenie systemu mobilnej ochrony elementów foyer niepodlegających zmianom jak: posadzka, stolarka okienna i drzwiowa, boazeria, balustrady, itp.;
- opracowanie i wdrożenie systemu mobilnych rusztowań do prac na syfście podwieszonym;
- opracowanie i wdrożenie systemu usuwania zanieczyszczeń i pozostałości materiałowych z placu budowy po każdym dniu pracy;
- opracowanie i wdrożenie systemu grodzenia Terenu Budowy;
- odkrywki w sufitach podwieszonych w miejscach badania nośności wieszaków.

W przestrzeni międzystropowej mogą wystąpić instalacje nie ujęte na podkładach i w materiałach archiwalnych.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w ST Dział B-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

1.6. Dokumentacja Projektowa szczegółowa

Nie występuje.

Całość Robót wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Specyfikacja Techniczna (ST) jest częścią Dokumentów Kontraktowych i należy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne warunki stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST B-00 "Wymagania Ogólne", pkt 2.

Wszystkie stosowane materiały powinny być zgodne z wymogami określonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (wraz z późniejszymi zmianami) oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiałów do realizacji Robót przygotowawczych

Do wykonania ochrony elementów foyer należy stosować:

- grube folie i plandeki fabrycznie nowe;
- taśmy malarskie.

Do wykonania ogrodzenia terenu budowy należy stosować:

- systemowe, nowe wygrozienia w formie pachołków z rozpiętymi pomiędzy taśmami w kolorze dającym wyraźny sygnał o ich przeznaczeniu, dedykowane do tej funkcji o estetyce odpowiadającej miejscu lokalizacji.

Do wykonania odkrywek należy stosować:

- odpowiedni sprzęt mechaniczny, rozcinający bez szarpania warstwę trzycentymetrowego tynku na siatce cięto-ciągniętej

Uwaga:

system ochrony i system grozienia należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego i Nadzorem Autorskim.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne” pkt 3.

3.2. Stosowany Sprzęt

Do wykonania odkrywek należy stosować:

- uzgodnione rusztowania przesuwne;
- odpowiedni sprzęt mechaniczny, rozcinający bez szarpania warstwę trzycentymetrowego tynku na siatce cięto-ciągniętej;
- odkurzacze przemysłowe zbierające pył podczas prac rozcinania i po ich zakończeniu.

Uwaga:

- należy zachować należyłą ostrożność, gdyż w międzystropiu znajdują się instalacje i końcówki systemów bezpieczeństwa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

Pozostałości po wykonaniu odkrywek w całości należy usunąć do kontenera zlokalizowanego na zewnątrz obiektu w miejscu zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego. Gruz i inny materiał porozbiórkowy należy transportem samochodowym przewozić na wysypisko.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady realizacji Robót związanych z montażem grozienia

Linie ogrodzenia Terenu Budowy należy lokować w takiej odległości aby nie utrudniała Robót Budowanych. Elementy grozzące winny pozostać mobilne i korygowane na początku każdego dnia roboczego.

5.3. Zasady realizacji Robót związanych z odkrywkami

Miejsca odkrywek należy ustalić z Nadzorem Autorskim. Należy postępować ostrożnie tak aby nie naruszyć, nie zarysować niepotrzebnych połączeń sufitu podwieszanego. Odkrywki muszą umożliwić wprowadzenie sprzętu do badań nośności. Ponadto odkrywki winny umożliwić maksymalne rozpoznanie przestrzeni międzystropowej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości Robót związanych z montażem grodzenia

Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ogrodzenia oraz jego stronie estetycznej. Grodzenie winno podlegać kontroli każdego dnia przed rozpoczęciem Robót.

6.3. Kontrola jakości Robót związanych z odkrywkami

Sprawdzenie jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności odkrywek oraz czystości foyer po ich realizacji.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru Robót związanych z montażem ogrodzenia jest 1 m bieżący (1mb) ogrodzenia Terenu Budowy objętego Robotami.

Jednostką obmiaru Robót związanych z odkrywkami jest 1 sztuka (1szt.) odkrywek objętych Robotami.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót

Ogólne zasady dotyczące odbioru Robót podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór Robót związanych z montażem grodzenia

Odbiór Robót związanych z grodzeniem winien nastąpić po wykonaniu całości Robót, przed rozpoczęciem innych prac w terenie. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego. Grodzenie winno podlegać kontroli każdego dnia przed rozpoczęciem Robót.

8.3. Odbiór Robót związanych z odkrywkami

Odbiór Robót związanych z odkrywkami winien nastąpić po wykonaniu całości Robót, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych. Wykonanie Robót należy zgłosić do odbioru Przedstawicielowi Zamawiającego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00 „Wymagania Ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej montażu ogrodzenia Terenu Budowy

Cena 1mb wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- oznakowanie Robót;
- pozyskanie ogrodzenia;
- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;
- montaż ręczny;
- transport ręczny;
- sprzątanie po wykonaniu montażu.

9.3. Cena jednostki obmiarowej odkrywek

Cena 1szt. wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze;
- oznakowanie Robót;
- transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót;
- transport, sprawdzenie, uruchomienie i należyta konserwacja sprzętu mechanicznego;
- praca sprzętu mechanicznego;
- pozyskanie rusztowań;
- transport i montaż rusztowań;
- transport ręczny;
- transport odpadów;
- transport i utylizacja odpadów z demontażu istniejących instalacji.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- | | |
|------------------|---|
| 1. PN-77/B-02011 | Obciążenia w obliczeniach statycznych. |
| 2. PN-70/B-10100 | Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze |
| 3. PN-85/B-04500 | Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych |