

Bydgoszcz, dnia

26

lutego 2020r.

**WU OZ . DB. ZAR. 5152. 1.44. 2020.TZ.**

op. A – 223/2020

**ENEA Operator sp. z o.o.  
OD Bydgoszcz**

Dotyczy : opinii do prac ziemnych związanych z przebudową linii kablowych SN w związku z planowaną budową IV Kręgu Opery Nova w Bydgoszczy wraz z przyległymi garażami podziemnymi, zgodnie z zakresem oznaczonym na załącznikach graficznych dołączonych do wniosku

Przedmiotowe prace prowadzone będą w strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej wyznaczonej dla zespołu udokumentowanych i potencjalnych stanowisk archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz na obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze ochronę istniejących i potencjalnych obiektów archeologicznych występujących na terenie planowanej inwestycji, Urząd Ochrony Zabytków - Delegatura w Bydgoszczy opiniuje przedmiotową inwestycję na następujących warunkach :

**Przy inwestycji należy zapewnić nadzór archeologiczny.**

**W przypadku odkrycia nawarstwień, obiektów archeologicznych należy zapewnić przeprowadzenie badań ratowniczych z eksploracją, rejestracją i dokumentowaniem elementów osadniczych zgodnie z obowiązującymi zasadami w granicach projektu budowlanego. Wymagane jest sporządzenie dokumentacji opisowej, fotograficznej i rysunkowej (nawet w przypadku, jeżeli archeolog nie zarejestruje wystąpienia ruchomego materiału zabytkowego).**

Ponadto :

1. Przed przystąpieniem do prac winien uzyskać pozwolenie na ich prowadzenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W pozwoleniu zostaną szczegółowo zapisane wszystkie warunki realizacji i zakres prac archeologicznych przy przedmiotowej inwestycji.
3. Forma czynności archeologicznych powinna sprowadzać się do obserwacji nawarstwień kulturowych, oraz prowadzenia przez archeologa dziennika naukowego prac archeologicznych prowadzonych w terenie zgodnie z postępowaniem robót ziemnych.
4. W przypadku odsłonięcia reliktyw zabudowy, obiektów zabytkowych, nawarstwień kulturowych itp. archeolog winien przeprowadzić badania ratownicze tzn. wyeksplorować je i zadokumentować w sposób opisowy, kartograficzny ( lokalizacja na planie ), rysunkowy i fotograficzny.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.VII.2003 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 2067 ze zm.)

Otrzymuje : Tomasz Dachowski

w załączeniu : klauzula informacyjna RODO

Kierownik Delegatury  
mgr Elżbieta Dygaszewicz



światłowod Z-XDTKtsd48J  
/światłowodu = 170/210 m  
we wtórniku RHDPE 40/3,7  
rdguszcz-GPZ Śródmieście

odowa FOSC DJS-714III  
złącze kablowej SKR-1



Proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x240/50 mm²  
Długość trasy/kabla = 170/3x180 m  
GPZ Śródmieście pole nr 41 - ST Warmińskiego 2 nr 10046  
Patrz UWAGI

Proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x240/50 mm²  
Długość trasy/kabla = 170/3x180 m  
GPZ GPZ Śródmieście pole nr 32 -  
Obrońców Bydgoszczy nr 11817  
Patrz UWAGI

Proj. przecisk ręczny długość po 12 m  
2xSRS200, czerwony, 750N  
1x75, czarny, 750N

Proj. mufa przelotowa SN  
Proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x240/25 mm² z istn. 3xXRUHAKXS 1x240/25 mm²  
WPK Miasto nr 11816 - ST Opera nr 90010

Proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x240/25 mm²  
Długość trasy/kabla = 190/3x207 m  
WPK Miasto nr 11816 - ST Opera nr 90010  
Patrz UWAGI

Proj. przewieret sterowany  
3xSRS200, czerwony, 750N  
1xSRS75, czarny, 750N  
Długość po 48 m  
PATRZ DOKUMENTACJA OPIS

Proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x240/50 mm²  
Długość trasy/kabla = 170/3x180 m  
GPZ GPZ Śródmieście pole nr 32 - tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17  
Obrońców Bydgoszczy nr 11817  
Patrz UWAGI

Proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x240/50 mm²  
Długość trasy/kabla = 170/180 m  
GPZ Śródmieście pole nr 41 - ST  
Warmińskiego 2 nr 10046  
Patrz UWAGI

Proj. światłowod Z-XDTKtsd48J  
długość trasy/światłowodu = 170/210 m  
całość proj. trasy we wtórniku RHDPE 40/3,7  
relacja: OD Bydgoszcz-GPZ Śródmieście

#### Legenda

- × Odcinki linii kablowych SN i linii światłowodowej do demontażu
- × Miejsce cięcia światłowodu
- Proj. studzienka światłowodowa np. SKR-1
- Proj. linia kablowa SN
- ◆ Proj. mufa kablowa SN
- Proj. linia światłowodowa we wtórniku RHDPE 40/3,7
- ◆ Proj. mufa światłowodowa
- Odbrys części podziemnej nowego kręgu Operry Nova (odrębne opracowanie)
- Odbrys budynku nowego kręgu Operry Nova (odrębne opracowanie)

#### UWAGA

- Proj. linie SN układać w rurach ostonowych SRS200 na całej trasie na dz. nr 3/5, 2, 4, 10, 9/6 W przypadku zbliżeń i skrzyżowań stosować rury zgodnie z dokumentacją projektową.
- Światłowod układać na całej trasie we wtórniku RHDPE 40/3,7

Proj. mufa przelotowa SN  
Proj. 3xNA2XS(F)2Y 1x240/50 mm² z istn. 3xXRUHAKXS 1x240/50 mm²  
GPZ Śródmieście pole nr 41 - ST Warmińskiego 2 nr 10046

WOJEWÓDZKI URZĄD  
OCHRONY ZABYTKÓW W TORUNIU

DELEGATURA W BYDGOSZCZY  
ul. Jezuitska 2  
85-102 BYDGOSZCZ, tel./fax 52 322 49 98, 52 322 44 17  
REGON 1405740463

Kierownik Delegatury

mgr Elżbieta Dygaszewicz