

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2020 r.
WGK-III.7012.22.2020.JO

Pan
Tomasz Dachowski
EL-SCAN Tomasz Dachowski
ul. Powstańców Wielkopolskich 12
88-300 Mogilno

Temat: uzgodnienie trasy projektowanego kabla SN 15kV na działce nr 5 obr. 109 w Bydgoszczy dla zadania „Opracowanie dokumentacji techniczno – prawnej na przebudowę linii kablowej SN 15 kV w związku z planowaną budową IV kręgu Opery”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 5 lutego 2020r. Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (dalej WGK) opiniuje **pozytywnie** trasę projektowanego kabla SN 15kV, zgodnie z opieczętowanym załącznikiem mapowym, stanowiącym integralną część niniejszego pisma.

Poniżej podajemy warunki prowadzenia prac, obligatoryjne dla Inwestora.

1. Planowana inwestycja w ul. Karmelickiej realizowana będzie metodą bezwykopową w strefie ochronnej pomnika przyrody – platana klonolistnego, na głębokości ok. 150 cm poniżej powierzchni terenu. W związku z powyższym nie dojdzie do naruszenia pomnika przyrody. W strefie ochronnej pomnika przyrody (w promieniu 15 m licząc od skraju pnia) nie będą realizowane żadne roboty w wykopie otwartym.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zabezpieczy drzewa na terenie inwestycji przed uszkodzeniem części nadziemnych (pień i korona) i korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne wyznaczenie stref ochronnych, wyłączonych z obszaru robót. Powyższe ma na celu uniknięcie przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku robót w ich sąsiedztwie.
3. Drzewa narażone najbardziej na uszkodzenie, zostaną zabezpieczone przez Inwestora dodatkowo poprzez montaż osłon na pnie i strefę odziomka. Osłon nie należy montować bezpośrednio do pnia.
4. W sąsiedztwie przewidzianych do zachowania topól, Inwestor wykona ręcznie wykop otwarty i będzie chronił korzenie o średnicy powyżej 3 cm (korzeni nie należy rozrywać). Naruszenie tych korzeni może spowodować utratę stabilności tych drzew.
5. W przypadku rozerwania korzeni drzew w wyniku wykopu (zakłada się, że może dojść do odsłonięcia korzeni topól), Inwestor na bieżąco będzie obcinał je ostrym narzędziem prostopadle do ściany wykopu tak, aby powstała rana była jak najmniejsza. Wykluczamy możliwość pozostawienia korzeni odkrytych, narażonych na zasychanie i bezpośrednie działanie czynników klimatycznych. Inwestor będzie okrywał korzenie słomianymi matami chroniąc je w ten sposób przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
6. W rzutach koron drzew Inwestor ograniczy do minimum poruszanie sprzętu ciężkiego oraz wykluczy:
 - 1) składowanie materiałów związanych z realizacją inwestycji,
 - 2) parkowanie pojazdów,
 - 3) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.
7. Niezwłocznie po zakończeniu inwestycji teren zostanie uprzątnięty, a zieleń odtworzona przez Inwestora i na jego koszt.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Wiesław Zawistowski

Do wiadomości: WGK, Ref. IV.