

W związku z powstałymi wątpliwościami zgłaszanymi podczas wizji lokalnych informuję, że Zamawiający w Programie funkcjonalno-użytkowym przewidywał:

1. Demontaż istniejących okładzin z płyt granitowych na całej powierzchni pod płytami granitowymi - poz. 1 formularza cenowego.
2. Skucie starej zaprawy klejowej i luźnego betonu w miejscach gdzie podłoże jest luźne i nie wykazuje wymaganej twardości i spójności (założono, że luźny beton będzie stanowiło około 10 % całej powierzchni pod płytami granitowymi) - poz. 2 formularza cenowego.
3. Zmycie podłoża betonowego na całej powierzchni po zdjęciu płyt granitowych - poz. 3 formularza cenowego.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia (założono, że pręty zbrojeniowe bez otuliny betonowej będą miały długość 10 mb) - poz. 4 formularza cenowego.
5. Wykonanie warstwy szczepnej na pow. poziomych oraz pionowych i naprawa uszkodzonych miejsc na powierzchniach skutego i betonu gdzie podłoże jest luźne i nie wykazuje wymaganej twardości i spójności (założono, że to będzie stanowiło około 10 % całej powierzchni pod płytami granitowymi) - poz. 5 i 6 formularza cenowego
6. Wykonanie izolacja pod okładziny granitowe na całej powierzchni pod płytami granitowymi - poz. 7 formularza cenowego.
7. Wypełnienie dylatacji konstrukcyjnych z wyprofilowaniem (długość dylatacji 50 m) - poz. 9 formularza cenowego.
8. Ponowne ułożenie okładzin granitowych z zastosowaniem mrozoodpornych i wodoszczelnych klei - poz. 8 formularza cenowego.

I Zastępca Dyrektora
Opery Nowej Bydgoszczy
mgr inż. Wojciech Bartczak

29.02.2016