

OPERA NOVA
w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 5
85-070 BYDGOSZCZ

Szanowni Państwo!

W związku z zapytaniem dotyczącym przetargu nieograniczonego na

„Remont płaszczyzny technicznej na koronie amfiteatru”

działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164ze zm.), Zamawiający przekazuje następującą odpowiedź na zadane w postępowaniu pytania:

Pytanie:

W związku z rozliczeniem kosztorysowym wykonania zadania oraz wykonaniem projektu dla realizacji zadania Wykonawca prosi o dopisanie w kosztorysie zerowym pozycji zawierającej wykonanie projektu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 A do SWIZ.

Jednocześnie Zamawiający uszczegóławia wymagalny minimalny zakres wymaganej dokumentacji powykonawczej która powinna obejmować.

1. Stronę tytułową
2. Opis techniczny
3. Rzut poziomemu układu płyt granitowych
4. Przekrój pionowy przebudowanej nawierzchni z ewentualnymi rysunkami szczegółowymi
5. Atesty wbudowanych materiałów
6. Księgę obmiarów
7. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze złożoną dokumentacją powykonawczą.



(pieczęć firmy)

FORMULARZ CENOWY

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość *	Cena jednostkowa	Wartość netto	VAT
1	Skucie fragmentów złuszczonego betonu przy gł. skucia do 1 cm na powierzchni poziomej, piaskowanie powierzchni betonu metodą strumieniowo ścierną.	m ²	55,10			
2	Przygotowanie i naprawa podłoża – skucie tynków cienkościennych.	m ²	22,01			
3	Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających nakładana ręcznie na wyrównanym podłożu.	m ²	22,01			
4	Izolacja pionowa przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających nakładana ręcznie na wyrównanym podłożu. Warstwa II	m ²	22,01			
5	Oczyszczenie i wyprofilowanie dylatacji o szerokości i głębokości 10x10 mm, a następnie jej uszczelnienie poprzez ułożenie sznura poliuretanowego (oporowego), zagruntowanie boków szczeliny i wypełnienie elastycznym klejem poliuretanowym	mb	1,90			
6	Wykonanie warstwy szpachlowej poziomej szpachlowanie gruntujące – warstwa o gr. 1 mm	m ²	55,10			
7	Posadzka jednowarstwowa dla obciążeń dużych z zachowaniem 1% spadków do otworów odwadniających	m ²	55,10			
8	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy, wykonany ręcznie, ryflowana pionowo 3 mm.	m ²	16,69			
9	Dwukrotne malowanie elewacji farbą silikonową o podwyższonej odporności na zabrudzenie	m ²	16,69			



10	Izolacje z geowłókniny na sucho poziome – jedna warstwa	m ²	55,10			
11	Podkład z kruszywa płukanego 2-8mm (element podłogi pływającej)	m ²	55,10			
12	Montaż posadzki z płyt granitowych Strzegom prostokątnych 60x30 cm gr 5 cm z wkładkami dystansowymi 2 mm płytami (element podłogi pływającej)	m ²	55,10			
13	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych na odległość do 1 km	m ³	1,653			
14	Wywiezienie gruzu z rozbieranych konstrukcji – za każdy następny 1 km. Krotność = 11	m ³	1,653			
15	Dokumentacja powykonawcza	szt.	1			
Razem wartość netto						

* ilość jednostek Wykonawca winien zweryfikować poprzez samodzielne wykonanie obmiarów.

Przy kalkulacji szczegółowej na ewentualne roboty dodatkowe Wykonawca będzie stosował następujące wskaźniki cenotwórcze: R= zł/rg, Kp = %, Kz=%

Załącznikiem do formularza cenowego jest kosztorys zerowy oparty o katalogi KNR.

I Zastępca Dyrektora
Opéry Nowej w Bydgoszczy
mgr inż. Wojciech Bartczak